

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางสาวสุพิน แปกกลาง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลใหม่ กำหนด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางสาวสุพิน แปกกลาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๔๐ เมตรรา หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (แนบท้ายนี้)

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของเทศบาลบัญชีกลาง (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลบัญชีกลาง

๕.๔ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๕.๕ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๕.๐๐ -๓๕.๙๙ บาทต่อลิตร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๑๔/๒๕๖๕ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. นายชุตินันท์ นาคทอง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางเกษณีย์ ฉายพิมาย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายยุทธนา ชำนาญนาค	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่  
ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางสาวสุพิน แปกกลาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๔๐ เมตรรา หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร  
จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณดำเนินการ  
๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)



โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แบบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ใน  
การจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

  
ปลัดเทศบาล  
  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเกรา ขอย้านนางสาวสุพิน แปลกลาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร

ไหลทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.10 เมตร จำนวน 2 ซ้าง (รายละเอียดตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านเกรา ขอย้านนางสาวสุพิน แปลกลาง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 35.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	224,345.49	1.3624	305,648.30	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			305,648.30	-ขนาดพื้นที่โครงการ 560 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			305,000.00	-ราคาเฉลี่ย 544.64 บาท/ตร.ม.
	(ตัวอักษร)			( - สามแสนห้าพันบาทถ้วน - )	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 514/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 75 วัน

พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชุตินันท์ นาคทอง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางเกษณีย์ ฉายพิมพ์ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพธนา ชำนาญภาค )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

**แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเกรา ขอยบ้านนางสาวสุพิน แปลกลาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร

โหล่งทางหินคลุก ทนท 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะเยื้องตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านเกรา ขอยบ้านนางสาวสุพิน แปลกลาง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 35.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย Fk	
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	560	1.79	1,002.40	1.3624	2.439	1,365.67
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28	559.00	15,652.00	1.3624	761.58	21,324.28
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	560	353.41	197,907.6	1.3624	481.48	269,629.37
4	Expansion Joint	เมตร	4	98.277	393.11	1.3624	133.89	535.57
5	Contraction Joint	เมตร	52	98.271	5,110.11	1.3624	133.88	6,962.02
6	Longitudinal Joint	เมตร	23.491	23.491	-	1.3624	32.00	-
7	งานหินคลุกโหล่งทาง	ลบ.ม.	4.2	499.420	2,097.56	1.3624	680.41	2,857.72
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	56	38.98	2,182.67	1.3624	53.10	2,973.67
					<b>224,345.49</b>	<b>1.3624</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305,648.30</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 514/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 75 วัน  
พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....  .....

( นายสุทินธ์ นาคทอง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  .....

( นางเกษณีย์ ฉายพิมาย )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายยุทธนา ชำนาญนาค )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน