



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน
หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางบุญธรรม มากกลาง ถึง คุ่มโนนฝรั่ง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๘๔
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)
งบประมาณดำเนินการ ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบล
ใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ใน
การจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกานต์นิตี ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางบุญธรรม มากลาง - คุ่มโนนฝรั่ง)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 184 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง

ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางบุญธรรม มากลาง - คุ่มโนนฝรั่ง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

คำนวณราคาวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ราคาไม้มีติเซล B7 32.21 บาท/ติตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคาต่อหน่วยxFn	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	736	1.76	1,295.36	1.3624	2.398	1,764.80
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.8	377.85	13,904.88	1.3624	514.78	18,944.01
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ (280 ksc)	ตร.ม.	736	349.25	257,045.4	1.3624	475.81	350,198.69
4	Expansion Joint	เมตร	4	95.202	380.81	1.3624	129.70	518.81
5	Contraction Joint	เมตร	68	95.194	6,473.19	1.3624	129.69	8,819.08
6	Longitudinal Joint	เมตร			-	1.3624	-	-
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.52	545.57	3,011.55	1.3624	743.28	4,102.93
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	72	38.88	2,799.18	1.3624	52.97	3,813.60
					284,910.39	1.3624	TOTAL	388,161.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 210/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 75 วัน

พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเกษณี ฉายพิมพ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิตต์สุภา สิงสุธรรม)

นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางบุญธรรม มากกลาง - คุ่มโนนฝรั่ง)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 184 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร
 ใกล้เคียงทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง
 ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางบุญธรรม มากกลาง - คุ่มโนนฝรั่ง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 คำขอราคาวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ราคานำมันดีเซล B7 32.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	284,910.39	1.3624	388,161.92	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			388,161.92	-ขนาดพื้นที่โครงการ 736 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			388,000.00	-ราคาเฉลี่ย 527.17 บาท/ตร.ม.
	(ตัวอักษร)			(- สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)	--650

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 210/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 75 วัน
 พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางเกษณี ฉายพมาย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวนิตสุดา สิงสุธรรม)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน