



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*


ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว  
หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายมงคล รัตนสุวงศ์) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณ  
ดำเนินการ ๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบล  
ใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้  
แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ใน  
การจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายกานต์นิตี ชำนาญนาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโมนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายมงคล รัตนคงค์)  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 148 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร  
 ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำ  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายมงคล รัตนคงค์) ต.ใหม่ อ.โมนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 กำหนดราคากำหนดที่ 8 มิถุนายน 2566  
 ราคามันนี่เดอลง 32.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	592	1.76	1,041.92	1.3624	2.398	1,419.51
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.6	377.85	11,184.36	1.3624	514.78	15,237.57
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	592	349.25	206,753.9	1.3624	475.81	281,681.55
4	Expansion Joint	เมตร	4	95.202	380.81	1.3624	129.70	518.81
5	Contraction Joint	เมตร	52	95.197	4,950.23	1.3624	129.70	6,744.19
6	Longitudinal Joint	เมตร			-	1.3624	-	-
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.44	545.57	2,422.33	1.3624	743.28	3,300.18
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	56	39.12	2,190.79	1.3624	53.30	2,984.73
					<b>228,924.96</b>	<b>1.3624</b>	<b>TOTAL</b>	<b>311,886.55</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 211/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 75 วัน  
 พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางเกษณีย์ ฉายพิมาย)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวมณฑิ์สุดา สิงสุธรรม)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ 10 (ขอย้ายนายมงคล รัตนสุวงศ์)  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 148 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร  
 ใกล้เคียงทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ 10 (ขอย้ายนายมงคล รัตนสุวงศ์) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 คำนวนราคาวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ราคามันมีขีด B7 32.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	228,924.36	1.3624	311,886.55	-เงินล่วงหน้าจ่าย -เงินประกันผลงานหัก -ดอกเบี้ยเงินกู้ -ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมค่าก่อสร้าง			311,886.55	592 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			311,000.00	525.34 บาท/ตร.ม.
	(ตัวอักษร)			( - สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน - )	-60๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 211/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 75 วัน  
 พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางเกษณีย์ ฉายพิมาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวนิธิต์สุดา สิงสุธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน