



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลใหม่ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเชาวใหญ่) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกานต์นิตี ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเขวใหญ่) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเขวใหญ่) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (แนบท้ายนี้)

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทางสำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลบัญชีกลาง

๕.๔ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๕.๕ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐ -๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๗ ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. นางเกษณีย์ ฉายพิมาย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมนิษฐ์สุดา สิงสุธรรม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายยุทธนา ชำนาญนาค	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคาากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเซาใหญ่)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
 ใต้ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง (รายละเอียดตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)
 ที่ตั้งโครงการ บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเซาใหญ่) ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 คำนวณราคาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ราคามันตันเซลล์ B7 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	262,038.27	1.3642	357,472.61	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			357,472.61	-ขนาดพื้นที่โครงการ 650 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)			357,000.00	-ราคาเฉลี่ย 549.23 บาท/ตร.ม.

๑๑๑ ๐,๐๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 72 /2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นางเกษณีย์ ฉายทิมา)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นางสาวนิษฐ์สุดา สิงสุธรรม)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายยุทธนา ชำนาญนาค)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเขว้าใหญ่)

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุก หมา 0.15 เมตร กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 2 ช้าง (รายละเอียดตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึง ต้นกระเขว้าใหญ่) ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยXF		ราคากลาง (บาท)
							(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	650	1.73	1,124.50	1.3642	2.360	2.360	1,534.04
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.5	582.00	18,915.00	1.3642	793.96	793.96	25,803.84
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ (280 ksc)	ตร.ม.	650	344.29	223,786.2	1.3642	469.68	469.68	305,289.17
4	Expansion Joint	เมตร	10	89.702	897.02	1.3642	122.37	122.37	1,223.71
5	Contraction Joint	เมตร	55	89.693	4,933.10	1.3642	122.36	122.36	6,729.73
6	Longitudinal Joint	เมตร	130	21.982	2,857.60	1.3642	29.99	29.99	3,898.34
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.9	523.670	2,042.31	1.3642	714.39	714.39	2,786.12
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	195	38.37	7,482.52	1.3642	52.35	52.35	10,207.65
					262,038.27	1.3642	TOTAL	TOTAL	357,472.61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 72 /2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเกษณีย์ ฉายพิมาย)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปิติสุดา สิงสุวรรณ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ชำนาญนาค)