



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลใหม่ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงาน โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยสหกรณ์การเกษตรโนนสูง) งานขยายไหล่ทาง คสล. ข้างที่ ๑ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานขยายไหล่ทาง คสล. ข้างที่ ๒ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล. รวม ๒ ข้างทางไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกานต์นิตี ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ขอย
 สหกรณ์การเกษตรโนนสูง) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาล
 ตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง บ้านหนองโสน
 พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ขอยสหกรณ์การเกษตรโนนสูง) งานขยายไหล่ทาง คสล. ข้างที่ ๑ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร
 ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานขยาย
 ไหล่ทาง คสล. ข้างที่ ๒ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร
 ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล. รวม ๒ ข้างทางไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๕๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (แนบท้ายนี้)

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง
 ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทาง
 สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลบัญชี
 กลาง

๕.๔ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ
 ปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๕.๕ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนัก
 ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗
 ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐ -๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวมนิษฐ์สุดา สิงสุธรรม | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเกษณีย์ ฉายพิมาย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายยุทธนา ชำนาญนาค | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ: เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ: ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วงทาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 14 (ขอยสทกรรม์การเกษตรโนนสูง)

ปริมาณงาน: งานขยายไหล่ทาง คสล.ช่วงที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว150 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว165 เมตร ทน 0.15 เมตร

งานขยายไหล่ทาง คสล.ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว145 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล.รวม 2 ช่วงทางรวมไม่น้อยกว่า 321.5 ตารางเมตร รายละเอียด (ตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ: บ้านหนองโสน หมู่ที่ 14 (ขอยสทกรรม์การเกษตรโนนสูง) ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาวัดที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ราคามัมนัดเชล87 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	137,669.65	1.3642	187,808.94	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			187,808.94	-ขนาดพื้นที่โครงการ 321.50 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)			187,000.00	-ราคาเฉลี่ย 581.65 บาท/ตร.ม.

๑๐๑ 3000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 69 /2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนิตรัฐดา สิงสุธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเกษมีย์ ฉายพิมาย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพธนา ชำนาญนาค)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 14 (ขอยศกรมการเกษตรโนนสูง)

ปริมาณงาน งานขยายไหล่ทาง คสล.ข้างที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว150 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว165 เมตร ทน 0.15 เมตร

งานขยายไหล่ทาง คสล.ข้างที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว145 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล.รวม 2 ช่องทางรวมไม่น้อยกว่า 321.5 ตารางเมตร รายละเอียด (ตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 14 (ขอยศกรมการเกษตรโนนสูง) ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราควันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันดีเซลB7 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	321.5	1.73	556.20	1.3642	2.360	758.76
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.075	582.00	9,355.65	1.3642	793.96	12,762.98
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ 280 ksc ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 1	ตร.ม.	206.5	354.88	73,282.9	1.3642	484.13	99,972.51
4	Expansion Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 1	เมตร	3.5	80.082	280.29	1.3642	109.25	382.37
5	Contraction Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 1	เมตร	16.8	3.500	58.80	1.3642	4.77	80.21
6	Longitudinal Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 1	เมตร	295	21.982	6,484.56	1.3642	29.99	8,846.23
7	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ 280 ksc ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 2	ตร.ม.	115	360.77	41,488.1	1.3642	492.16	56,598.13
8	Expansion Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 2	เมตร	2.0	56.032	112.1	1.3642	76.44	152.88
9	Contraction Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 2	เมตร	9.50	56.065	532.62	1.3642	76.48	726.60
10	Longitudinal Joint ช่วงที่ 1,2 ช่วงที่ 2	เมตร	230	21.982	5,055.8	1.3642	29.99	6,897.06
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	31.8	14.55	462.69	1.3642	19.85	631.20
					137,669.65	1.3642	TOTAL	187,808.94

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 69 /2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิต์สุดา สิงสุธรรม)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเกษมย์ ฉายพิมาย)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธนา ชำนาญนาค)