



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลใหม่ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการพิจารณา กำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลใหม่ ถึง เขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช้าง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) จำนวน เงินงบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลใหม่ ถึง เขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลใหม่ ถึง เขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (แนบท้ายนี้)

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทางสำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลบัญชีกลาง

๕.๔ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๕.๕ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๐.๐๐ -๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๖๗ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. นางเกษณีย์ ฉายพิมาย	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิทรสุดา สิงสุธรรม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายยุทธนา ชำนาญนาค	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง

ที่ตั้งโครงการ (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)

คำนวณราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	298,820.01	1.3642	407,650.25	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			407,650.25	-ขนาดพื้นที่โครงการ 760 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)			407,000.00	-ราคาเฉลี่ย 535.53 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 98 /2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ลง 600

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเกษมย์ สายพิมาย)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิทรสุดา สิงสุธรรม)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ชำนาญนาค)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง

(รายละเอียดตามเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

ชี้แจงโครงการ (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)

คำนวณราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันดีเซลB7 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยxFn		ราคากลาง	
							(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	760	1.73	1,314.80	1.3642	2.360	1,793.65		
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38	582.00	22,116.00	1.3642	793.96	30,170.65		
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ (280 ksc)	ตร.ม.	760	345.32	262,440.5	1.3642	471.08	358,021.38		
4	Expansion Joint	เมตร	12	91.100	1,093.19	1.3642	124.28	1,491.34		
5	Contraction Joint	เมตร	64	91.092	5,829.86	1.3642	124.27	7,953.10		
6	งานหินคลุกไล่ทาง	ลบ.ม.	5.7	523.670	2,984.92	1.3642	714.39	4,072.03		
7	ค่าทยอยจ่ายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	40.01	3,040.69	1.3642	54.58	4,148.11		
					298,820.01	1.3642	TOTAL	407,650.25		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ 98 /2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเกษณีย์ ฉายพิมพ์าย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสวามินิษฐ์สุดา สิงสุธรรม)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ชำนาญนาค)